

PRESUPUESTO GENERAL

PROPIETARIO
Francisco Javier Rondon Lagos
CC
4.251.576

DIRECCIÓN
Calle 78 B No. 120-49 Bloque 1 Apto 401
CONJUNTO
Reserva de Granada 3

UBICACIÓN
Bogotá
FECHA
Junio 2026

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	TOTAL
C01	DEMOLICIÓN Y DESMONTE					\$ 2.232.617
01.01	Demolición enchape muros	m2	37.42	\$ 16.751	\$ 626.822	
01.02	Demolición piso	m2	7.18	\$ 15.609	\$ 112.073	
01.03	Demolición pañete de techo	m2	7.18	\$ 11.979	\$ 86.009	
01.04	Desmonte de sanitario	und	3	\$ 26.649	\$ 79.947	
01.05	Desmonte de lavamanos	und	3	\$ 22.588	\$ 67.764	
01.06	Desmonte de ducha	und	2	\$ 27.918	\$ 55.836	
01.07	Desmonte de división de vidrio	und	2	\$ 40.608	\$ 81.216	
01.08	Desmonte de accesorios	gl	3	\$ 44.415	\$ 133.245	
01.09	Desmonte de puntos eléctricos	pto	16	\$ 19.670	\$ 314.720	
01.10	Desmonte de puerta	und	3	\$ 23.477	\$ 70.431	
01.11	Cargue y retiro de escombros	gl	3	\$ 36.167	\$ 108.501	
01.12	Transporte de escombros	gl	3	\$ 53.298	\$ 159.894	
01.13	Desmonte de ventana existente	und	3	\$ 50.126	\$ 150.378	
01.14	Desmonte de mesón de mármol	und	3	\$ 61.927	\$ 185.781	
C02	INSTALACIONES HIDRÁULICAS					\$ 1.678.899
02.01	Punto hidráulico FC lavamanos	pto	3	\$ 74.237	\$ 222.711	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	TOTAL
02.02	Punto hidráulico AC lavamanos	pto	3	\$ 74.237	\$ 222.711	
02.03	Punto hidráulico FC sanitario	pto	3	\$ 74.237	\$ 222.711	
02.04	Punto hidráulico AC sanitario	pto	3	\$ 74.237	\$ 222.711	
02.05	Punto hidráulico FC ducha	pto	2	\$ 74.237	\$ 148.474	
02.06	Punto hidráulico AC ducha	pto	2	\$ 74.237	\$ 148.474	
02.07	Instalación válvulas de corte	und	8	\$ 20.939	\$ 167.512	
02.08	Prueba de estanquidad	gl	3	\$ 107.865	\$ 323.595	
C03	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 1.659.852
03.01	Punto luminaria LED techo	pto	3	\$ 60.912	\$ 182.736	
03.02	Punto aplique LED espejo	pto	2	\$ 60.912	\$ 121.824	
03.03	Punto extractor techo	pto	2	\$ 60.912	\$ 121.824	
03.04	Punto toma GFCI	pto	3	\$ 60.912	\$ 182.736	
03.05	Punto apagador interior	pto	3	\$ 60.912	\$ 182.736	
03.06	Punto apagador exterior	pto	3	\$ 60.912	\$ 182.736	
03.07	Cableado y pruebas	gl	3	\$ 228.420	\$ 685.260	
C04	MUROS Y PAÑETES					\$ 1.486.243
04.01	Pañete de muros	m2	37.42	\$ 36.770	\$ 1.375.933	
04.02	Boquillero para tuberías	gl	3	\$ 36.770	\$ 110.310	
C05	CIELORASO EN DRYWALL Y PINTURA					\$ 664.767
05.01	Cieloraso en drywall (perfilería + placa + masilla)	m2	7.18	\$ 76.140	\$ 546.685	
05.02	Pintura de cieloraso en drywall vinilo anti-hongos	m2	7.18	\$ 16.446	\$ 118.082	
C06	IMPERMEABILIZACIÓN					\$ 561.076

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	TOTAL
06.01	Impermeabilización de piso	m2	7.18	\$ 36.167	\$ 259.679	
06.02	Impermeabilización encuentro muro-piso	m1	19	\$ 15.863	\$ 301.397	
C07	ENCHAPES Y PISOS EN PORCELANATO					\$ 6.478.239
07.01	Porcelanato en muros	m2	37.42	\$ 125.250	\$ 4.686.855	
07.02	Porcelanato en piso	m2	7.18	\$ 120.365	\$ 864.221	
07.03	Guardaescoba / moldura	m1	19	\$ 23.477	\$ 446.063	
07.04	Boquilla epóxica	m2	44.6	\$ 10.787	\$ 481.100	
C08	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS					\$ 5.794.254
08.01	Sanitario tanque bajo	und	3	\$ 488.565	\$ 1.465.695	
08.02	Lavamanos con pedestal	und	3	\$ 336.285	\$ 1.008.855	
08.03	Grifería mezcladora lavamanos	und	3	\$ 196.695	\$ 590.085	
08.04	Grifería mezcladora sanitario	und	3	\$ 158.625	\$ 475.875	
08.05	Grifería mezcladora ducha	und	2	\$ 247.455	\$ 494.910	
08.06	Válvula empotrada ducha	und	2	\$ 107.865	\$ 215.730	
08.07	Brazo, regadera y enlace ducha	und	2	\$ 82.485	\$ 164.970	
08.08	Sifón lavamanos	und	3	\$ 27.918	\$ 83.754	
08.09	División vidrio templado 6mm	und	2	\$ 647.190	\$ 1.294.380	
C09	CARPINTERÍA					\$ 363.570
09.01	Reparación y ajuste de puerta	und	3	\$ 40.608	\$ 121.824	
09.02	Cambio de cerradura	und	3	\$ 57.105	\$ 171.315	
09.03	Tapetón / junquillo de piso	und	3	\$ 23.477	\$ 70.431	
C10	ACCESORIOS Y VARIOS					\$ 2.705.515
10.01	Espejo	und	3	\$ 95.175	\$ 285.525	

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	TOTAL
10.02	Toallero	und	3	\$ 36.167	\$ 108.501	
10.03	Portarrollos	und	3	\$ 36.167	\$ 108.501	
10.04	Cortinero para ducha	und	2	\$ 57.105	\$ 114.210	
10.05	Jabonera / esponjera ducha	und	2	\$ 36.167	\$ 72.334	
10.06	Ganchos / percheros	und	6	\$ 36.167	\$ 217.002	
10.07	Plafón LED de techo	und	3	\$ 65.988	\$ 197.964	
10.08	Aplicque LED sobre espejo	und	2	\$ 57.105	\$ 114.210	
10.09	Extractor / ventilador techo	und	2	\$ 95.175	\$ 190.350	
10.10	Tomas GFCI + apagadores + placas	und	8	\$ 35.532	\$ 284.256	
10.11	Mesón de mármol	und	3	\$ 337.554	\$ 1.012.662	
C11	ASEO Y FINALES					\$ 1.233.468
11.01	Limpieza general de obra	gl	3	\$ 138.321	\$ 414.963	
11.02	Protección de pisos y muros terminados	gl	3	\$ 96.444	\$ 289.332	
11.03	Remates, retoques y revisión final	gl	3	\$ 176.391	\$ 529.173	
C12	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA					\$ 1.659.852
12.01	Transporte de materiales a obra	gl	3	\$ 153.549	\$ 460.647	
12.02	Alquiler de contenedor / botes para escombros	gl	3	\$ 215.730	\$ 647.190	
12.03	Transporte de escombros a disposición final	gl	3	\$ 184.005	\$ 552.015	
C13	VENTANAS					\$ 867.996
13.01	Ventana baño (suministro e instalación)	und	3	\$ 289.332	\$ 867.996	
	TOTAL GENERAL					\$ 27.386.349

ING. JORGE GIOVANNI CORREA MEJÍA

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

CC No. 4.252.533 • gcorrea2005@gmail.com • Cel. 304 445 2987

