

MEMORIA DE CANTIDADES

PROPIETARIO
Francisco Javier Rondon Lagos
CC
4.251.576

DIRECCIÓN
Calle 78 B No. 120-49 Bloque 1 Apto 401
CONJUNTO
Reserva de Granada 3

UBICACIÓN
Bogotá
FECHA
Junio 2026

DIMENSIONES DE BAÑOS

BAÑO	ANCHO	LARGO	ÁREA	PERÍMETRO	APARATOS
Baño 1	1.20	1.50	1.80 m ²	5.40 m	Lavamanos + Sanitario
Baño 2	1.25	2.15	2.69 m ²	6.80 m	Lavamanos + Sanitario + Ducha
Baño 3	1.25	2.15	2.69 m ²	6.80 m	Lavamanos + Sanitario + Ducha

CÁLCULO DE ÁREAS DE MUROS

Área neta = (Perímetro × Altura) – Puerta (0.65×2.00) – Ventana (0.40×0.40)

BAÑO	PERÍMETRO	BRUTA	- PUERTA	- VENTANA	NETA
Baño 1	5.40 m	11.88 m ²	1.30 m ²	0.16 m ²	10.42 m ²
Baño 2	6.80 m	14.96 m ²	1.30 m ²	0.16 m ²	13.50 m ²
Baño 3	6.80 m	14.96 m ²	1.30 m ²	0.16 m ²	13.50 m ²
Total					37.42 m ²

CANTIDADES POR ACTIVIDAD

CONCEPTO	UND	BAÑO 1	BAÑO 2	BAÑO 3	TOTAL
Demolición enchape muros	m2	10.42	13.50	13.50	37.42
Demolición piso	m2	1.80	2.69	2.69	7.18
Demolición pañete de techo	m2	1.80	2.69	2.69	7.18
Desmonte de sanitario	und	1	1	1	3
Desmonte de lavamanos	und	1	1	1	3
Desmonte de ducha	und	0	1	1	2

Desmonte de división de vidrio	und	0	1	1	2
Desmonte de accesorios	gl	1	1	1	3
Desmonte de puntos eléctricos	pto	4	6	6	16
Desmonte de puerta	und	1	1	1	3
Cargue y retiro de escombros	gl	1	1	1	3
Transporte de escombros	gl	1	1	1	3
Desmonte de ventana existente	und	1	1	1	3
Desmonte de mesón de mármol	und	1	1	1	3
Punto hidráulico FC lavamanos	pto	1	1	1	3
Punto hidráulico AC lavamanos	pto	1	1	1	3
Punto hidráulico FC sanitario	pto	1	1	1	3
Punto hidráulico AC sanitario	pto	1	1	1	3
Punto hidráulico FC ducha	pto	0	1	1	2
Punto hidráulico AC ducha	pto	0	1	1	2
Instalación válvulas de corte	und	2	3	3	8
Prueba de estanquidad	gl	1	1	1	3
Punto luminaria LED techo	pto	1	1	1	3
Punto aplique LED espejo	pto	0	1	1	2
Punto extractor techo	pto	0	1	1	2
Punto toma GFCI	pto	1	1	1	3
Punto apagador interior	pto	1	1	1	3
Punto apagador exterior	pto	1	1	1	3
Cableado y pruebas	gl	1	1	1	3
Pañete de muros	m2	10.42	13.50	13.50	37.42
Boquillero para tuberías	gl	1	1	1	3
Cieloraso en drywall (perfilería + placa + masilla)	m2	1.80	2.69	2.69	7.18
Pintura de cieloraso en drywall vinilo anti-hongos	m2	1.80	2.69	2.69	7.18

Impermeabilización de piso	m2	1.80	2.69	2.69	7.18
Impermeabilización encuentro muro-piso	ml	5.40	6.80	6.80	19
Porcelanato en muros	m2	10.42	13.50	13.50	37.42
Porcelanato en piso	m2	1.80	2.69	2.69	7.18
Guardaescoba / moldura	ml	5.40	6.80	6.80	19
Boquilla epóxica	m2	12.22	16.19	16.19	44.60
Sanitario tanque bajo	und	1	1	1	3
Lavamanos con pedestal	und	1	1	1	3
Grifería mezcladora lavamanos	und	1	1	1	3
Grifería mezcladora sanitario	und	1	1	1	3
Grifería mezcladora ducha	und	0	1	1	2
Válvula empotrada ducha	und	0	1	1	2
Brazo, regadera y enlace ducha	und	0	1	1	2
Sifón lavamanos	und	1	1	1	3
División vidrio templado 6mm	und	0	1	1	2
Reparación y ajuste de puerta	und	1	1	1	3
Cambio de cerradura	und	1	1	1	3
Tapetón / junquillo de piso	und	1	1	1	3
Espejo	und	1	1	1	3
Toallero	und	1	1	1	3
Portarrollos	und	1	1	1	3
Cortinero para ducha	und	0	1	1	2
Jabonera / esponjera ducha	und	0	1	1	2
Ganchos / percheros	und	2	2	2	6
Plafón LED de techo	und	1	1	1	3
Aplicador LED sobre espejo	und	0	1	1	2
Extractor / ventilador techo	und	0	1	1	2
Tomas GFCI + apagadores + placas	und	2	3	3	8
Mesón de mármol	und	1	1	1	3
Limpieza general de obra	gl	1	1	1	3

Protección de pisos y muros terminados	gl	1	1	1	3
Remates, retoques y revisión final	gl	1	1	1	3
Transporte de materiales a obra	gl	1	1	1	3
Alquiler de contenedor / botes para escombros	gl	1	1	1	3
Transporte de escombros a disposición final	gl	1	1	1	3
Ventana baño (suministro e instalación)	und	1	1	1	3

NOTAS TÉCNICAS

1. **Altura de entrepiso:** 2.20 m, estándar en edificaciones de Bogotá. Todos los cálculos de área de muros parten de esta altura.
2. **Descuentos por vanos:** Puertas ($0.65 \times 2.00 \text{ m} = 1.30 \text{ m}^2$) y ventanas ($0.40 \times 0.40 \text{ m} = 0.16 \text{ m}^2$) descontadas del área bruta de muros para obtener el área neta a enchapar.
3. **Desperdicio de materiales:** No incluido en los APU. Se recomienda agregar 5–8% adicional al comprar porcelanato, pegantes y boquillas para cubrir cortes, roturas y ajustes en obra.
4. **Grifería mezcladora:** Todos los aparatos sanitarios cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería mezcladora. Los baños 2 y 3 incluyen ducha con mezclador y válvula empotrada.
5. **Cieloraso en drywall:** El techo existente en placa de concreto se reemplaza por cieloraso en drywall con perfilera metálica galvanizada (canal + omega), placa de yeso de 12.7 mm, masilla en juntas y pintura vinilo tipo 1 anti-hongos (2 manos sobre imprimante).
6. **Red hidráulica:** Tubería PVC para agua fría y CPVC para agua caliente, con sus respectivos accesorios, llaves de corte individuales por aparato y prueba de estanquidad obligatoria antes de cerrar muros.
7. **Red eléctrica:** Tubería conduit PVC empotrada, cable THHN #12 para circuitos de alumbrado y tomas. Todos los tomas en áreas húmedas deben ser GFCI (interruptor de falla a tierra). Se incluyen puntos para luminaria LED, aplique sobre espejo y extractor mecánico.
8. **Impermeabilización:** Membrana acrílica en toda la superficie de piso (1.2 kg/m^2) con fieltro geotextil separador. Banda elástica impermeabilizante en encuentros muro-piso y sello elástico de poliuretano en esquinas y paso de tuberías.
9. **Enchapes en porcelanato:** Formato $30 \times 60 \text{ cm}$ en muros y $60 \times 60 \text{ cm}$ en pisos, instalados con pegante cementoso tipo 1, niveladores de pisos y crucechitas para separación uniforme. Boquilla epóxica en toda la superficie para resistencia a la humedad y hongos.
10. **Aparatos sanitarios:** Sanitarios tanque bajo (Corona / Sensi Dacqua), lavamanos sobreponer con pedestal (Corona Milano), grifería cromada línea media. Divisiones de ducha en vidrio templado de 6 mm con perfilera de aluminio anodizado.
11. **Protección de acabados:** Durante la ejecución de obras posteriores, los pisos y muros terminados deben protegerse con cartón corrugado, plástico o mantas protectoras para evitar daños por golpes o derrames.
12. **Limpieza final:** Incluye retiro de escombros, limpieza general de todos los baños, pulida de grifería y accesorios, y revisión final de funcionamiento de todos los aparatos, griferías, descargas y puntos eléctricos.

ING. JORGE GIOVANNI CORREA MEJÍA

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

CC No. 4.252.533 • gcorrea2005@gmail.com • Cel. 304 445 2987

